CIRCULAR EXTERNA

CE-2023-00056

CONTROL DEL PESO DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PROYECTOS EN EL TERMINAL DE PASAJEROS T1

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Direccion Mantenimiento
FECHA: jueves, 27 de abril de 2023

Se solicita a todas las áreas efectuar la revisión del peso de los equipos de elevación que ingresan a la Terminal de Pasajeros T1 en la ejecución de los diferentes proyectos o trabajos de mantenimiento debido a las frecuentes fracturas del piso de porcelanato por sobrecarga.

Se deben utilizar equipos con cargas inferiores a 1.500 Kg/rueda, con orugas o llantas neumáticas flexibles (ver foto 1) y transitar lo más despacio posible por los pasillos para disminuir el riesgo de ocasionar fisuras al porcelanato.

Así mismo, los equipos no deben transitar por la primera línea de baldosas junto a las esteras (ver foto 2) debido a que generan falla por flexión en el porcelanato.

Foto 1. Equipo de elevación con llanta neumática flexible.	**Foto 2**. Primera línea de baldosas aledaña a las esteras.

Cordialmente,

Mauricio Antonio Vélez Vargas
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.

Firmado por:
Mauricio Antonio Velez Vargas
2023/04/27 03:17:37:374